nr pom.	nazwa	posadzka	wykończenie ścian	wykończenie stropu	
21.00	hol	tarkat	tynk, malowane	sufit podwieszany g-k	21.02
21.01	klatka schodowa 1	lastriko	tynk cem.-wapie.	tynk cement.-wapie.	17.95
21.02	klatka schodowa 2	lastriko	tynk cem.-wapie.	tynk cement.-wapie.	35.71
21.03	śluza 1	tarkat	tynk cem.-wapie.	tynk cement.-wapie.	2.88
21.04A	śluza 2A	płytki pcw	tynk cem.-wapie.	tynk cement.-wapie.	2.09
21.04B	śluza 2B	płytki pcw	tynk cem.-wapie.	tynk cement.-wapie.	2.03
21.05A	komunikacja 1A	tarkat	tynk, malowane	płyty g-k/rastrowy akum.	29.23
21.05B	komunikacja 1B	tarkat	tynk, malowane	płyty g-k/rastrowy akum.	4.28
21.06A	komunikacja 2A	tarkat	tynk, malowane	płyty g-k/rastrowy akum.	3.99
21.06B	komunikacja 2B	tarkat	tynk, malowane	płyty g-k/rastrowy akum.	28.73
21.07	toaleta 1	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne	sufit podwie.kaseton.	11.10
21.08	pom. gospodarcze	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne	sufit podwie.kaseton.	0.92
21.09	toaleta 2	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne	sufit podwie.kaseton.	9.32
21.10A	pom. techniczne	wykładzina pcw	płytki ceram./tynk	tynk cement.-wapie.	4.56
21.10B	pom. techniczne	blacha stalowa	cegła	blacha stalowa	4.52
21.16	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	41.28
21.17A	pokój biurowy	panele	tapeta	sufit podwie.kaseton.	16.41
21.17	pokój biurowy	panele	tapeta	sufit podwie.kaseton.	17.56
21.18	pokój biurowy	panele	tapeta	sufit podwie.kaseton.	35.42
21.19	pokój biurowy	panele	tapeta	sufit podwie.kaseton.	17.34
21.20	pokój biurowy	panele	tapeta	sufit podwie.kaseton.	16.88
21.21	pokój biurowy	wykładzina pcw	tapeta	sufit podwie.kaseton.	16.63
21.21A	pokój biurowy	wykładzina pcw	tapeta	sufit podwie.kaseton.	25.28
21.22	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	25.34
21.22A	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	25.93
21.23	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	28.22
21.23A	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	16.86
21.24	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	17.12
21.25	pokój biurowy	płytki pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	17.30
21.26	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	36.39
21.27	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	17.70
21.27A	pokój biurowy	wykładzina pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	17.65
21.28	pokój biurowy	płytki pcw	tynk, malowane	tynk cement.-wapie.	41.37
					603.01

	pow. szybów windowych	17.76
	pow. szafy rozdzielczej	0.95
	pow. płondar	0.85
	łącznie	623.07

Legenda:

- gniazdo internetowe
- gniazdo sieciowe
- głośnik
- bojler
- hydrant
- pion ppoż. — pion przeciwpożarowy
- pion k.d. — pion kanalizacji deszczowej
- pion k.s. — pion kanalizacji sanitarnej
- pion woda — pion wody zimnej
- pion c.o. — pion centralnego ogrzewania
- grzejnik — grzejnik płytowy
- element wentylacji

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

Projektował: mgr inż. arch. Witold Dudek
Sprawdził: mgr inż. Ewa Lasek-Pacholec
Opracował: Branża: Profesja:
Opracował:
16/16 z uprawnieniami architektonicznymi
Nr uprawnień: 16/122
Data: 10.2018
Skala: 1:50
Stadium: P.B
Inwestor: SKARB PAŃSTWA-PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH
Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY APELACYJNEJ I PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KATOWICACH
Zakres opracowania: IMMATERYALNA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Lokalizacja: KATOWICE, ul. Wita Stwosza 31, działka 7/16
Nazwa rysunku: RZUT KONDYGNACJI 21
Branża: BUDOWLANA
Opracowania nr.: 1 Nr rys.: 25